













项目工程量清单与计价表

序号	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	备注
A	拆除工程						
1	脚手架拆除，窗帘拆除， 电路拆除	1、脚手架拆除，约八边形，40根 2、窗帘拆除，整理打包入库 3、电路拆除，约100米	人工	5	0	0.00	
B	新作工程						
1	修补活动墙缝隙	根据现有墙体缝隙进行填补，达到平整，干净美观	人工	4	0	0.00	
2	新作墙面乳胶漆（红色）	1、展厅内部底漆一遍，乳胶漆两遍	平米	70	0	0.00	在专营店购买，上墙刷色，设计师确认；务必对准好色值号，避免弄错
3	展厅外-新作墙面乳胶漆（白色）	1、展厅乳胶漆两遍	平米	100	0	0.00	
4	新作装饰隔断-1（木龙骨透纱包框）	1. 木龙骨规格：40mm*40mm长度如下；透纱包框（样品由设计师选样，提供样品） 2. 木龙骨外骨架尺寸规格：长1100mm，高3300mm；中间横撑4根长1100mmx40mmx40mm， 3. 需48块；建议现场踏勘复核 4. 厂外加工，现场安装并固定，调试完成	平米	180	0	0.00	
5	新作装饰隔断-2（木龙骨透纱包框）	1. 木龙骨规格：40mm*40mm长度如下；透纱包框（样品由设计师选样，提供样品） 2. 木龙骨外骨架尺寸规格：长950mm，高3300mm；中间横撑4根长950mm， 3. 需10块，建议现场踏勘复核 4. 厂外加工，现场安装并固定，调试完成	平米	35	0	0.00	
6	led灯带	低压led灯带，可调节灯光，颜色暖黄色，色温3500k，长200米	米	200	0	0.00	
7	新作装饰隔断，元宵-1	1. 木龙骨规格40mm*40mm长度如下； 2. 高密透光布料（材料待定）； 3. 竖向木龙骨*23根（尺寸40*40*3300mm），横撑*4根（规格15700mm）；建议现场踏勘复核 4. 整面尺寸：15700*3300mm	平米	52	0	0.00	
8	新作装饰隔断，元宵-2	1. 木龙骨规格40mm*40mm长度如下； 2. 高密透光布料（材料待定）； 3. 木龙骨*14根（尺寸40*40*3300mm），横撑*4根（规格9240mm）；建议现场踏勘复核 4. 整面尺寸：9240*3300mm	平米	31	0	0.00	
9	新作装饰隔断，元宵-3	1. 木龙骨规格40mm*40mm长度如下； 2. 高密透光布料（材料待定）； 3. 木龙骨*9根（尺寸40*40*3300mm），横撑*4根（规格5770mm）建议现场踏勘复核 4. 整面尺寸：5770*3300mm	平米	20	0	0.00	

10	新作装饰隔断，元宵-4	1. 木龙骨规格40mm*40mm长度如下； 2. 高密透光布料（材料待定）； 3. 木龙骨*3根（尺寸40*40*3300mm），横撑*4根（规格1600mm）建议现场踏勘复核 4. 整面尺寸：1600*3300mm	平米	5.5	0	0.00	
11	新作装饰隔断，元宵-5	1. 木龙骨规格40mm*40mm长度如下； 2. 高密透光布料（材料待定）； 3. 木龙骨*12根（尺寸40*40*3300mm），横撑*4根（规格7820mm），建议现场踏勘复核 3. 整面尺寸：7820*3300mm	平米	26	0	0.00	
12	新作装饰隔断，元宵-6	1. 木龙骨规格40mm*40mm长度如下； 2. 外包杜邦纸（材料待定）； 3. 木龙骨*6根（尺寸40*40*3300mm），横撑*4根（规格3600mm）建议现场踏勘复核 4. 整面尺寸：3600*3300mm，共计2面	平米	24	0	0.00	
13	新作装饰隔断，元宵-7	1. 木龙骨规格40mm*40mm长度如下； 2. 高密透光布料（材料待定）； 3. 木龙骨*3根（尺寸40*40*3300mm），横撑*4根（规格1360mm）建议现场踏勘复核 3. 整面尺寸：1360*3300mm，共计2面	平米	9	0	0.00	
14	新作装饰隔断，元宵-8	1. 木龙骨规格40mm*40mm长度如下； 2. 高密透光布料（材料待定）； 3. 木龙骨*3根（尺寸40*40*3300mm），横撑*2根（规格1480mm）建议现场踏勘复核 4. 整面尺寸：1480*1400mm	平米	2	0	0.00	
15	新作装饰隔断，财神-1	1. 木板拼缝 2. 单面尺寸：1800*3300*40mm 3. 共计8块，需现场固定安装调试完成 4. 角度由设计师现场确定	平米	50	0	0.00	
16		宣影布喷印，双面安装， 单面尺寸：1800*3300*40mm*2，共计16面	平米	100	0	0.00	
17	银色镜面	规格：7.1*3.3米，可有拼缝，包含安装	平米	25	0	0.00	
C	新作混油展台制作：单位mm						
12	新作展台-1	1. 白色混油，现场安装调试 2. 台面外直径2800mm，厚160mm，台面起30mm高40mm，底座直径1800mm，底座高600mm 4. 数量：1组	组	1	0	0.00	
13	新作展台-2	1. 现场安装调试 2. “L”型的金属支架*6个（尺寸待定）； 3. 白色混油规格：单块木板长1200mm，宽400mm，厚20mm 4. 数量：2组	组	2	0	0.00	
14	新作展台-3	1. 现场安装调试 2. 白色混油拼接，规格：单个木板块长2400mm，宽1200mm，厚20mm，共5块 3. 底台高300mm，长5600mm宽2000mm 4. 数量：1组	组	1	0	0.00	

15	新作展台-4	1. 现场安装调试 2. “L”型的金属支架*20个（尺寸待定）； 3. 白色混油，规格：单个木板长2000mm，宽400mm，厚20mm 4. 数量：5组	组	5	0	0.00	
16	新作展台-5	1. 现场安装调试 2. “L”型的金属支架*5个（尺寸待定）； 木方条固定，规格：20*20*40mm；共计20个； 3. 白色混油，规格：木板长2400mm，宽200mm，厚20mm； 4. 数量：1组	组	1	0	0.00	
17	新作展台-6	1. 现场安装调试 2. “L”型的金属支架*6个（尺寸待定）； 3. 白色混油，规格：长1800mm，宽200mm，厚20mm 4. 数量：2组	组	2	0	0.00	
D	新作物料						
1	新作门神物料	1. 10mm面PVC双面喷绘贴面，单个规格：高3200，宽1600mm，共计2个，厚45mm四周封边处理，中间木龙骨与底台连接固定；	平米	21	0	0.00	
		1. 尺寸：底座总长4200mm，宽1000mm，高400mm 2. 需考虑配重300kg，安装	组	1	0	0.00	
2	投影灯	1. 甲供灯片文件，灯片制作（3个），安装调试完成	个	3	0	0.00	
3	音响安装调试	小米蓝牙音响0H2P pro，2个	个	2	0	0.00	
4	宣影布制作安装-喷印-打样	规格：13.5*3.3米，图片文件甲供，提供打样及安装制作，由设计师决定	平米	45	0	0.00	
		规格：8*3.3米，图片文件甲供，提供打样及安装制作，由设计师决定	平米	26	0	0.00	
5		规格：3.1*3.3米，图片文件甲供，提供打样及安装制作，由设计师决定	平米	10.3	0	0.00	
6		规格：7.6*3.3米，图片文件甲供，提供打样及安装制作，由设计师决定	平米	25	0	0.00	
7		规格：7.6*3.3米，图片文件甲供，提供打样及安装制作，由设计师决定	平米	25	0	0.00	
8		规格：15.7*3.3米，图片文件甲供，提供打样，由设计师决定	平米	52	0	0.00	
9		规格：7.6*15.7米，图片文件甲供，提供打样及安装制作，由设计师决定 地面安装采用低粘度背胶贴	平米	120	0	0.00	

10	亚克夹片加广告钉固定上墙	双层3mm亚克力片，广告钉四角固定上墙，内夹纸质年画（作品馆内提供）需防滑固定，约20组	平米	40	0	0.00	
11	不干胶刻字	电脑雕刻、转移膜	平米	35	0	0.00	文件由馆方提供
12	不干胶贴图	电脑雕刻、转移膜	平米	5	0	0.00	文件由馆方提供
13	展签说明牌制作	1、特种纸数码印装裱3mm硬PVC板 2、规格：长200*高120*厚3mm（暂定尺寸）	个	100	0	0.00	
14	亚克力罩-1	尺寸约为：200*200*50mm，3mm透明亚克力，五面体罩，上墙固定件安装	组	3	0	0.00	
15	亚克力转印悬挂安装制作	尺寸：2000*2000*5mm、钢绳悬吊，金属固定件	组	1	0	0.00	
16	红色亚克力-雕刻，厚度5mm	1. 亚克力激光雕刻造型，钢绳悬吊，含金属固定件 2. 每组长3000mm*高度120mm，包含造型38个（文件甲供），需要提供打样制作安装	平米	2	0	0.00	
E	电路铺设及安装						
1	电路铺设	设备接电线路铺设	m	100.00	0	0.00	工程量暂估
2		五孔插座	个	5.00	0	0.00	工程量暂估
3		防踩踏铝地面扣槽	m	100.00	0	0.00	工程量暂估
F	照明设计实施						
1	展厅内外灯光调试，需4名灯光设计师		人工	12	0	0.00	共3天，每天4人
G	措施费						
1	措施费	展厅地面保护（请购买专用地面保护材料，禁止使用塑料布）、二次搬运、垃圾清运等	项	1	0	0.00	
2	展厅保洁	工作面、地面全面清洁，达到布展要求	项	1	0	0.00	
4	税金		项	1	0	0.00	
合 计						0.00	