


清华大学艺术博物馆

202 年 月 日

分部分项工程报价清单

工程名称：清华大学艺术博物馆“知境寻源—明清传统家具文化艺术展”展陈搭建项目							
序号	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	备注
A	新作工程						
1	网格-地面即时贴（低粘度-不损坏地面，结束后地板不可破损）	地面即时贴，颜色设计师提供，具体尺寸设计师提供，固定安装，提供样品（低粘度-不损坏地面，结束后地板不可破损） 包工包料	平米	70	0	0.00	
2	7、8号厅墙面白色乳胶漆局部修复刷涂	墙面局部修补钉眼，去除胶痕，刷面漆一遍	平米	100	0	0.00	
3	白色-木制展台乳胶漆-1/5	1、规格：长3.5米*宽0.8米*高0.15米，柜体内部木质结构，需承重预估50kg 2、外面刷白色乳胶漆饰面，场外加工，摆放安装到位	项	2	0	0.00	第二单元-网格内-展台数据尺寸
4	白色-木制展台乳胶漆-2/3	1、规格：长1.9米*宽0.8米*高0.15米，柜体内部木质结构，需承重预估50kg 2、外面刷白色乳胶漆饰面，场外加工，摆放安装到位	项	2	0	0.00	
5	白色-木制展台乳胶漆-4	1、规格：长1.3米*宽1.3米*高0.15米，柜体内部木质结构，需承重预估50kg 2、外面刷白色乳胶漆饰面，场外加工，摆放安装到位	项	1	0	0.00	
6	灰色-木制展台乳胶漆-6/7/8/16	1、规格：长1.8米*宽1.8米*高0.15米，柜体内部4*4镀锌方管结构，需承重预估100kg 2、外面刷灰色乳胶漆饰面，场外加工，摆放安装到位，颜色由设计师指定	项	4	0	0.00	
7	灰色-木制展台乳胶漆-9	1、规格：长1.9米*宽1米*高0.15米，柜体内部木质结构，需承重预估50kg 2、外面刷灰色乳胶漆饰面，场外加工，摆放安装到位，颜色由设计师指定	项	1	0	0.00	
8	灰色-木制展台乳胶漆-10/11	1、规格：长2.3米*宽2.1米*高0.15米，柜体内部4*4镀锌方管结构，需承重预估150kg 2、外面刷灰色乳胶漆饰面，场外加工，摆放安装到位，颜色由设计师指定	项	2	0	0.00	
9	灰色-木制展台乳胶漆-12/13	1、规格：长2.3米*宽1.3米*高0.15米，柜体内部4*4镀锌方管结构，需承重预估150kg 2、外面刷灰色乳胶漆饰面，场外加工，摆放安装到位，颜色由设计师指定	项	2	0	0.00	
10	灰色-木制展台乳胶漆-14	1、规格：长2.9米*宽1.5米*高0.15米，柜体内部4*4镀锌方管结构，需承重预估150kg 2、外面刷灰色乳胶漆饰面，场外加工，摆放安装到位，颜色由设计师指定	项	1	0	0.00	

11	灰色-木制展台乳胶漆-15	1、规格：长1.9米*宽0.8米*高0.15米，柜体内部木质结构，需承重预估50kg 2、外面刷白色乳胶漆饰面，场外加工，摆放安装到位	项	1	0	0.00	
12	灰色-木制展台乳胶漆-17	1、规格：长2.1米*宽1.4米*高0.15米，柜体内部4*4镀锌方管结构，需承重预估100kg 2、外面刷白色乳胶漆饰面，场外加工，摆放安装到位	项	1	0	0.00	
13	白色-木制展台乳胶漆-18	1、规格：长2.8米*宽1.8米*高0.15米，柜体内部木质结构，需承重预估50kg 2、外面刷白色乳胶漆饰面，场外加工，摆放安装到位	项	1	0	0.00	
14	白色-木制展台乳胶漆-21	1、规格：长2.8米*宽1.1米*高0.15米，柜体内部4*4镀锌方管结构，需承重预估200kg 2、外面刷白色乳胶漆饰面，场外加工，摆放安装到位	项	1	0	0.00	
15	白色-木制展台乳胶漆-23	1、规格：长8米*宽8米*高0.15米，柜体内部4*4镀锌方管结构，需承重预估350kg 2、外面刷白色乳胶漆饰面，场外加工，摆放安装到位	项	1	0	0.00	
16	白色-木制展台乳胶漆-24/25	1、规格：长4米*宽1米*高0.15米，柜体内部4*4镀锌方管结构，需承重预估150kg 2、外面刷白色乳胶漆饰面，场外加工，摆放安装到位	项	2	0	0.00	
17	白色绷布-木制展台乳胶漆-19/20	1、横向骨架规格：长6.3米*高2.8米，共计8根，竖向骨架规格：高2.8米，共计12根，木方规格：长0.05米*宽0.05米*高2.8米（刷白） 2、透明网眼亚麻布，面积约为：40平米，（长6.3米宽2.8米，共计2整块）需提供样品，安装到位，细节钉眼需考虑 3、白色-两个木制展台乳胶漆，规格：长6.3米*宽1米*高0.15米，柜体内部木质结构，需承重预估200kg 2、外面刷白色乳胶漆饰面，场外加工，摆放安装到位 3、需整体深化图纸一份	项	1	0	0.00	
18	白色绷布-木制展台乳胶漆-22	1、横向骨架规格：长8.6米*高2.8米，共计4根，竖向骨架规格：高2.8米，共计6根，木方规格：长0.05米*宽0.05米*高2.8米（刷白） 2、透明网眼亚麻布，面积约为：30平米，（长8.6米宽2.8米，共计1整块）需提供样品，安装到位，细节钉眼需考虑 3、白色一个木制展台乳胶漆，规格：长8.6米*宽1米*高0.15米，柜体内部木质结构，需承重预估200kg 2、外面刷白色乳胶漆饰面，场外加工，摆放安装到位 3、需整体深化图纸一份	项	1	0	0.00	
19	画面喷绘-宣影布-卡纸制作（木框-馆内提供）	1、画面喷绘，宣影布，尺寸待定，需提供样品，文件甲供，固定安装。 2、卡纸需根据画面尺寸裁切，安装到木框内并上墙	平米	26	0	0.00	

20	展签-说明牌	表面特种纸（300*200mm）PVC底板材质，需提供打样	个	90	0	0.00	
21	展签-地面不干胶刻字贴	转印膜，安装，需提供色板，打样，颜色由设计师提供	平米	8	0	0.00	
22	前言-不干胶刻字	转印膜，安装，需提供色板，打样	平米	5	0	0.00	
23	单元文字（三个版块）-不干胶刻字	转印膜，安装，需提供色板，打样	平米	30	0	0.00	
24	展厅外-不干胶刻字+PVC烤漆5mm立体字	不干胶刻字，PVC烤漆5mm立体字，固定上墙安装，文件甲供	平米	16	0	0.00	
25	条幅	1700*11900，喷绘布，需提供样品，打样，安装	项	1	0	0.00	
26	户外海报招贴	2.4米*4.6米，户外车贴，提供样品，打样，安装	项	1	0	0.00	
B	照明设计实施						
1	展厅内外灯光调试，根据设计师要求，达到场馆使用要求，进行安装调试。总层高约5米，龛内高度2.8米		人工	4	0	0.00	需会开升降车
C	展览结束物料拆除费						
1	厅内安装物料拆除清运	厅内安装物料拆除，达到施工前交付状态	人工	8	0	0.00	
2	厅内物料垃圾清运	根据甲方要求，不要的进行处理拆除，物料垃圾清运	车	2	0	0.00	
D	措施费						
1	措施费	展厅地面保护（请购买专用地面保护材料，禁止使用塑料布）、二次搬运、垃圾清运等	项	1	0.00	0.00	
2	展厅保洁	工作面、地面全面清洁，达到布展要求	项	1	0.00	0.00	
3	规费		项	1	0%	0.00	

4	税金	项	1	0%	0.00	
合 计					0.00	