






清华大学艺术博物馆

202 年 月 日

分部分项工程报价清单

工程名称：清华大学艺术博物馆“另一种感知：时间形态、他者语言、数字痕迹”展陈搭建项目

序号	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	备注
A	新作工程						
1	展厅内外-墙面白色乳胶漆局部修复刷涂	墙面局部修补钉眼，去除胶痕，刷面漆一遍，修补活动墙缝隙，根据现有墙体缝隙进行填补，达到平整，干净美观	平米	250	0	0.00	在专营店购买，上墙刷色，设计师确认；务必对准好色值号，避免弄错
2	银色镜面	1、规格：总长25米*总高3.5米，需提供样品确认，分块安装图纸需提供确认，可有拼缝，需现场复尺核准制作 2、场外加工，分块摆放安装上墙 3、细节处处处理完整，收边精细	平米	26	0	0.00	
3	黑色窗帘及轨道安装	1、规格：总长约2.5米，总高3.5米 2、需提供样品，场外加工，安装到位。 3、协助悬挂现有窗帘布，固定安装，2名人工	平米	10	0	0.00	
4	木制展托乳胶漆	1、规格：上部：长0.25米*宽0.15米*高0.02米，下部：长0.2米*宽0.1米*高0.05米，柜体内部木质结构，需承重预估5kg 2、上部刷白色乳胶漆饰面，下部保持木质（海洋板材）材质（需提供样品），场外加工，摆放安装到位	个	20	0	0.00	
5	灯箱	1、规格：长1米*宽0.8米*厚0.06米 2、图案由设计师指定，需提供样品，打样，安装上墙，文件甲供 3、无边绷写真布，黑色金属侧边灯箱	个	5	0	0.00	
6	led灯管（可调颜色-蓝色）	低压led灯管，可调节灯光，颜色蓝色，色温3500k，长60米，需提供样品，安装,效果如右。指定链接购买	个	8	0	0.00	
7	投影幕布-1	1、幕布规格：长4米*宽2.8米，三块 2、需固定安装，调试完成 3、需转折处无缝衔接	项	1	0	0.00	
8	投影幕布-2	1、幕布规格：长4米*宽2.8米 2、投影馆内提供，需固定安装	项	1	0	0.00	
9	投影幕布-3	1、幕布规格：长4.5米*宽2.6米 2、需固定安装，调试完成	项	1	0	0.00	

10	投影幕布-4	1、幕布规格：长4.5米*宽3米 2、需固定安装，调试完成	项	1	0	0.00	
11	展签-说明牌	表面特种纸（尺寸约：300*300mm）PVC底板材质，需提供打样	个	16	0	0.00	
12	前言-不干胶刻字	转印膜，安装，需提供色板，打样	平米	8	0	0.00	
13	单元文字（三个版块）-不干胶刻字	转印膜，安装，需提供色板，打样，文件甲供	平米	16	0	0.00	
14	作品文字（一个版块）-不干胶刻字	转印膜，安装，需提供色板，打样，文件甲供	平米	10	0	0.00	
15	展厅外-不干胶刻字+PVC烤漆5mm立体字	不干胶刻字，PVC烤漆5mm立体字，固定上墙安装，文件甲供	平米	15	0	0.00	
16	条幅-窄	1700*11900，喷绘布，需提供样品，打样，安装	项	1	0	0.00	
17	接电布线	天花走电布线，按作品指定要求通电	延米	80	0	0.00	
18	配合布展	2天（需两名电工）	人工	4	0	0.00	
B	照明设计实施						
1	展厅内外灯光调试，根据设计师要求，达到场馆使用要求，进行安装调试。总层高约3.5米		人工	2	0	0.00	1天内完成，每天2人
C	展览结束物料拆除费						
1	厅内安装物料拆除清运	厅内安装物料拆除，达到施工前交付状态	人工	3	0	0.00	
2	厅内物料垃圾清运	根据甲方要求，不要的进行处理拆除，物料垃圾清运	车	1	0	0.00	
D	措施费						

1	措施费	展厅地面保护（请购买专用地面保护材料，禁止使用塑料布）、二次搬运、垃圾清运等	项	1	0.00	0.00	
2	展厅保洁	工作面、地面全面清洁，达到布展要求	项	1	0.00	0.00	
3	规费		项	1	0%	0.00	
4	税金		项	1	0%	0.00	
合 计						0.00	